JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WILAYA YA MAFIA

WAKALA WA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI

S. L.P: 112 Mafia, Pwani Tanzania
Simu: + 0233010205
Tovuti: www.ruwasa.go.tz,
Baruapepe: mafiadm@ruwasa.go.tz

Kumb Na. RUW/MAF/AB.235/165/01/177 11/02/2022

MENEJA UCHIMBAJI (DDCA),
S. L. P. 54203,
DAR ES SALAAM.

YAH;- **OMBI LA KUPIMA UWEZO WA UDONGO KUPEBA MZIGO ENEO LA UJENZI WA TANKI LA MAJI JOJO KWA FEDHA ZA GOT-TCRP**

2. Ofisi ya RUWASA Wilaya ya Mafia inatekeleza mradi wa upanuzi wa skimu ya maji Kirongwe hadi kijiji cha Jojo kupitia fedha za GOT –TCRP.
Upanuzi unahusisha ujenzi wa tanki la kuhifadhi na kusambaza maji kijiji cha Jojo.

3. Ninaomba Ofisi yako kupima uwezo wa udongo kubeba mzigo (Soil test) katika eneo ambalo limependekezwa kujenga mnara na tanki, lenye kipenyo cha mita 5.

Ninaomba kupata mchanganuo na gharama kwa ajili ya kufanya vipimo na nyaraka zake.

4. Nategemea utalipa uzito unaostahili jambo hili.

Naomba kuwasilisha

Eng. Clement K. LYOTO
Kaimu MENEJA RUWASA (W)
WILAYA YA MAFIA

CamScanner

SERIKALI YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA MAJI

WAKALA WA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI

Ubungo,Barabara ya Chuo Kikuu,S.L.P 54203, Dar es Salaam,
Simu: +255 (0) 2323563/4, **Tovuti:** www.ruwasa.go.tz,
Barua pepe: uchimbaji@ruwasa.go.tz

RUWASA

Unapojibu tafadhali taja:
Kumb: RUWASA/DS/3/VOL.III/98

11 Februari, 2022

Meneja Wilaya,
Ruwasa,
S.L.P 112,
Mafia.

YAH: KUWASILISHA GHARAMA ZA MAABARA PAMOJA NA UCHUKUAJI WA SAMPULI ZA UDONGO SH 4,347,000/= KATIKA UJENZI WA TANKI LA KUHIFADHIA MAJI JOJO-MAFIA.

Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu

2. Rejea barua yako yenye **Kumb Na.RUW/MAF/AB.235/165/01/177** ya tarehe 11 Februari, 2022 iliyohitaji kupatiwa gharama za uchukuaji pamoja na upimaji wa ubora wa sampuli za udongo maabara, katika mradi wa upanuzi wa skimu ya maji ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji Kirongwe hadi Kijiji cha Jojo kwa fedha za GOT-TCRP Wilayani Mafia.

3. Gharama tajwa hapo juu ni kwa ajili ya usafiri, posho za wataalam, upimaji wa sampuli za udongo (laboratory test) na uandaaji wa ripoti.Malipo yakifanyika mapema yatarahisisha utendaji wa kazi hii.

4. Nimeambatanisha mchanganuo wa gharama pamoja na namba ya malipo (control number).

5. Tunashukuru kwa ushirikiano.

Hadija Pori
Kny:MENEJA UCHIMBAJI

RUWASA

CamScanner

SOIL SAMPLING AND LABORATORY TEST COST FOR CONSTRUCTION OF WATER TANK AT JOJO -MAFIA DISTRICT					
ITEM	**DESCRIPTION**	**UNIT**	**QTY**	**RATE (TZS)**	**AMOUNT (TZS)**
1	**bilazation,demobilazation and daily movement**				
1.1	Mobilazation from Daresallam to Mafia District and Demobilation from Mafia to Dareslaam	Lm	1	1,200,000.00	1,200,000.00
	Sub_Total 1				**1,200,000.00**
2	**Laboratory testing**				
2.1	Site reonnaissance and sampling	Pits	3	90,000.00	270,000.00
2.2	Natural moisture content	Nr	7	9,000.00	63,000.00
2.3	Specific Gravity by capillary picnometer	Nr	3	15,000.00	45,000.00
2.4	Bulk density	Nr	7	9,000.00	63,000.00
2.5	Atterberg limits	Nr	7	35,000.00	245,000.00
2.6	Free swell	Nr	7	9,000.00	63,000.00
2.7	Linear shrinkage	Nr	7	9,000.00	63,000.00
2.8	Sieve analysis	Nr	7	25,000.00	175,000.00
2.9	Shear test	Nr	3	45,000.00	135,000.00
2.10	Consolidation test	Nr	3	75,000.00	225,000.00
2.11	Report writing	Ls	1	200,000.00	200,000.00
	Sub_Total 2				**1,547,000.00**
3	Allowance for staffs(4staffs)	Day	20	80,000.00	1,600,000.00
	Sub_Total 3				**1,600,000.00**
	Total				**4,347,000.00**

Kny; MKURUGENZI MKUU
RUWASA

CamScanner